

DC Montagematerial (von den Modulen bis zum Wechselrichter):

Hauptmaterial (wesentliche Komponenten) zum DC Aufbau des PV Pakets. Berechnung auf Basis Standard Material. Bauseits erforderlich: Erdungskabel, Kabelkanäle.

Aufgrund örtlicher Begebenheiten kann zusätzliches Material (z B bei waagerechter

Modulbelegung) oder abweichendes Material (z B Hutprofilhalter, Stockschrauben statt Dachhaken) erforderlich sein. Befestigungspunkte: Je 1 Dachbefestigung alle 1,5m

Photon Solar[®]

Energy-Germany

Montagematerial-Aufstellung

Preisangebot nur gültig im Rahmen unseres PV Paket Komplettangebotes.		
Montagematerialpaket	Stand:	20.02.2017
20 Module hochkant	Anzahl	Preis
Standardmaterial für:	Rahmenstärke:	4,00 cm
20x PHOTON SOLAR PV-Module (1640x992x40mm)		
Belegung: Module hochkant montiert		
Auslegung für Standard Ziegeldach		
Aluminium-Profil Standard (6m)	7	
Dachhaken Standard (Edelstahl)	30	
Tellerkopfschrauben Holz (100er Pack)	2	
Profilverbinder	7	
Profilverbinderschrauben (100er Pack)	1	
Endklemmen (100er Pack)	1	
Mittelklemmen (100er Pack)	1	
Nutensteine (100er Pack)	1	
Inbusschrauben (100er Pack)	1	
Sechskantschrauben (100er Pack)	1	
Sperrzahnmuttern (100er Pack)	1	
MC4 Stecker (Paare)	6	
PV Kabel 100m Rolle 6qmm	1	
PV Kabelbinder (100er Pack)	1	
Montagematerial-Set (komplett)		
Gesamt netto:		617,79 €
19% Mwst.:		117,38 €
Gesamt brutto:		735,17 €