

DC Montagematerial für Schrägdach (von den Modulen bis zum Wechselrichter):
Hauptmaterial (wesentliche Komponenten) zum DC Aufbau des PV Pakets. Berechnung auf Basis Standard Material. Bauseits erforderlich: Erdungskabel, Kabelkanäle.
Aufgrund örtlicher Begebenheiten kann zusätzliches Material (z B bei waagerechter Modulbelegung) oder abweichendes Material (z B Hutprofilhalter, Stockschrauben statt Dachhaken) erforderlich sein. Befestigungspunkte: Je 1 Dachbefestigung alle 1,2 m

Photon Solar[®]

Energy - Germany

Montagematerial-Aufstellung		
Preisangebot nur gültig im Rahmen unseres PV Paket Komplettangebotes.		
Montagematerial - 29,7 KWp PV Paket	Stand:	11.08.2017
110 Module hochkant verlegt (Standard)	Anzahl	Preis
Standardmaterial für 5 Reihen je 22 Module	Rahmenstärke:	4,00 cm
110 x PHOTON SOLAR PV-Module (1640x992x40mm)		
Belegung: Module hochkant montiert		
Auslegung für Standard Ziegeldach		
Aluminium-Profil Standard (6m)	40	
Dachhaken Standard (Edelstahl)	200	
Tellerkopfschrauben Holz (100er Pack)	8	
Profilverbinder	40	
Profilverbinderschrauben (100er Pack)	2	
Endklemmen (EK) (100er Pack)	0,5	
Mittelklemmen (MK) (100er Pack)	2,3	
Nutensteine (100er Pack)	3	
Inbusschrauben (100er Pack) für MK & EK	3	
Sechskantschrauben (100er Pack)	2	
Sperrzahnmuttern (100er Pack)	2	
MC4 Stecker (Paare)	20	
PV Kabel 100m Rolle 6qmm	4	
PV Kabelbinder (100er Pack)	2	
Montagematerial-Set (komplett)		
Gesamt netto:		2.747,08 €
19% Mwst.:		521,95 €
Gesamt brutto:		3.269,03 €