

DC Montagematerial für Schrägdach (von den Modulen bis zum Wechselrichter):

Hauptmaterial (wesentliche Komponenten) zum DC Aufbau des PV Pakets. Berechnung auf Basis Standard Material. Bauseits erforderlich: Erdungskabel, Kabelkanäle. Aufgrund örtlicher Begebenheiten kann zusätzliches Material (z B bei waagerechter Modulbelegung) oder abweichendes Material (z B Hutprofilhalter, Stockschrauben statt Dachhaken) erforderlich sein. Befestigungspunkte: Je 1 Dachbefestigung alle 1,2 m



Montagematerial-Aufstellung		
Preisangebot nur gültig im Rahmen unseres PV Paket Komplettangebotes.		
Montagematerialpaket - 10 KW PV Paket	Stand:	24.07.2017
36 Module hochkant verlegt (Standard)	Anzahl	Preis
Standardmaterial für:	Rahmenstärke:	4,00 cm
36x PHOTON SOLAR PV-Module (1640x992x40mm)		
Belegung: Module hochkant montiert		
Auslegung für Standard Ziegeldach		
Aluminium-Profil Standard (6m)	14	
Dachhaken Standard (Edelstahl)	66	
Tellerkopfschrauben Holz (100er Pack)	3	
Profilverbinder	14	
Profilverbinderschrauben (100er Pack)	1	
Endklemmen EK (100er Pack)	0,2	
Mittelklemmen MK (100er Pack)	0,7	
Nutensteine (100er Pack)	1	
Inbusschrauben (100er Pack) für MK + EK	1	
Sechskantschrauben (100er Pack)	1	
Sperrzahnmuttern (100er Pack)	1	
MC4 Stecker (Paare)	8	
PV Kabel 100m Rolle 6qmm	2	
PV Kabelbinder (100er Pack)	1	
Montagematerial-Set (komplett)		
Gesamt netto:		1.032,63 €
19% Mwst.:		196,20 €
Gesamt brutto:		1.228,83 €